

## Comune di Ancona

**Lavori di:** Ristrutturazione e manutenzione di edificio in zona centrale

**Esecutore:** Impresa Bianchi Costruzioni

## INCIDENZA DELLA MANODOPERA

**Il Progettista:** Bianchi Mario

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo	Incidenza	Manodopera
	<b>LAVORI A MISURA</b>						
01.01.002	Installazione di attrezzatura per sondaggio. Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in corrispondenza di... completa. Per ogni installazione compresa la prima e l'ultima.						
01.01.002	001 Per distanza fino a m 300.	cad	96,625	196,97	19.032,23	12,196 %	2.321,17
01.01.003	Perforazione ad andamento verticale eseguita in terreni a granulometria fine. Perforazione ad andamento verticale eseguit... misurate a partire dal piano di campagna.						
01.01.003	001 Da m 0 a m 20. Con percentuale di carotaggio superiore al 90%.	m	15,000	60,61	909,15	12,196 %	110,88
01.01.005	Perforazione ad andamento verticale eseguita in terreni a granulometria grossolana. Perforazione ad andamento... profondità misurate a partire dal piano di campagna.						
01.01.005	003 Da m 40,01 a m 60.	m	105,025	136,36	14.321,21	12,196 %	1.746,61
01.26.023	Spurgo del pozzo per acqua. Spurgo del pozzo per acqua da eseguirsi a completamento delle operazioni di perforazione e... compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.						
01.26.023	003 Avviamento del sistema di spurgo del pozzo eseguito con pistone e sonda.	h	40,000	82,10	3.284,00	12,196 %	400,52
02.01.001	Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di... quanto altro occorre per dare l'opera finita.	m³	42,160	6,14	258,86	12,196 %	31,57
	<b>Totale Capitolo: Lavori a misura/SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, PUNTELLATURE, PONTEGGI</b>				<b>37.805,45</b>	<b>12,196 %</b>	<b>4.610,75</b>
	<b>A riportare</b>				<b>37.805,45</b>		<b>4.610,75</b>

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo	Incidenza	Manodopera
	<b>Riporto</b>				<b>37.805,45</b>		<b>4.610,75</b>
02.01.001	Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di... quanto altro occorre per dare l'opera finita.	m <sup>3</sup>	137,740	6,14	845,72	12,196 %	103,14
03.01.001	<b>Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m<sup>3</sup> di sabbia... compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</b>						
03.01.001	<b>002</b> Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.	m <sup>2</sup>	144,264	1,41	203,41	12,196 %	24,81
	<b>Totale Capitolo: Lavori a misura/TINTEGGIATURE E VERNICIATURE</b>				<b>1.049,13</b>	<b>12,196 %</b>	<b>127,95</b>
	<b>A riportare</b>				<b>38.854,58</b>		<b>4.738,70</b>

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo	Incidenza	Manodopera
	<b>Riporto</b>				<b>38.854,58</b>		<b>4.738,70</b>
03.01.002	<b>Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbi... quanto altro occorre per dare l'opera finita.</b>						
03.01.002	<b>002</b> Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.	m <sup>2</sup>	50,845	1,74	88,47	12,196 %	10,79
03.01.003	<b>Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali... compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</b>						
03.01.003	<b>009</b> Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg 200 di cemento per m <sup>3</sup> di impasto e per spessori fino a cm 7.	m <sup>2</sup>	52,092	17,05	888,17	12,196 %	108,32
	<b>Totale Capitolo: Lavori a misura/VESPAI, MURATURE, OPERE IN CLS. SEMPLICE O ARMATO</b>				<b>976,64</b>	<b>12,196 %</b>	<b>119,11</b>
	<b>A riportare</b>				<b>39.831,22</b>		<b>4.857,81</b>

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo	Incidenza	Manodopera
	<b>Riporto</b>				<b>39.831,22</b>		<b>4.857,81</b>
05.01.001	<b>Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con fondo in laterizio e interposti blocchi in laterizio ad interasse ... Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.</b>						
05.01.001	<b>004</b> H=22 cm (18+4) - Per luci nette fino a m 4,00.	m <sup>2</sup>	583,097	64,20	37.434,83	12,196 %	4.565,55
05.01.002	<b>Solaio in latero cemento con travetti precompressi e interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato,... Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.</b>						
05.01.002	<b>002</b> H=20 cm (16+4) - Per luci nette fino a m 4,80.	m <sup>2</sup>	33,000	59,04	1.948,32	12,196 %	237,62
05.01.003	<b>Solaio a lastre modulari da 120 cm in c.a.v. tralicciate alleggerite con polistirolo (Predalle). Solaio piano o inclinato in lastre... Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.</b>						
05.01.003	<b>005</b> H=22 cm (4+14+4) - Per luci nette da m 5,01 a m 5,50	m <sup>2</sup>	56,454	61,39	3.465,71	12,196 %	422,68
	<b>Totale Capitolo: Lavori a misura/SOLAI E COPERTURE</b>				<b>42.848,86</b>	<b>12,196 %</b>	<b>5.225,85</b>
	<b>A riportare</b>				<b>82.680,08</b>		<b>10.083,66</b>

## Capitolo: Lavori a misura/INTONACI, RIVESTIMENTI, PAVIMENTI, MASSETTI

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo	Incidenza	Manodopera
	<b>Riporto</b>				<b>82.680,08</b>		<b>10.083,66</b>
06.01.001	Sbruffatura di superfici interne con malta di cemento. Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, all'interno... compreso quanto occorre per dare l'opera finita.	m <sup>2</sup>	158,670	8,70	1.380,43	12,196 %	168,36
06.01.004	<b>Intonaco grezzo eseguito all'esterno. Intonaco grezzo, rustico o frattazzato eseguito all'esterno degli edifici, costituit...</b> quanto occorre per dare l'opera finita.						
06.01.004	002 Con malta di calce idrata e sabbia.	m <sup>2</sup>	66,610	20,48	1.364,17	12,196 %	166,37
	<b>Totale Capitolo: Lavori a misura/INTONACI, RIVESTIMENTI, PAVIMENTI, MASSETTI</b>				<b>2.744,60</b>	<b>12,196 %</b>	<b>334,73</b>
	<b>A riportare</b>				<b>85.424,68</b>		<b>10.418,39</b>

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo	Incidenza	Manodopera
	<b>Riporto</b>				<b>85.424,68</b>		<b>10.418,39</b>
05.02.007	Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete... quanto altro occorre per dare l'opera finita.						
05.02.007	002 Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee, telai spaziali e simili).	m <sup>3</sup>	206,110	1.858,03	382.958,56	12,196 %	46.705,63
05.02.009	Pianellato o tavellonato. - Vedi capitolo Ristrutturazioni.		35,000		0,00	12,196 %	0,00
	<b>Totale Capitolo: Lavori a misura/OPERE DA LATTONIERE</b>				<b>382.958,56</b>	<b>12,196 %</b>	<b>46.705,63</b>
	<b>A riportare</b>				<b>468.383,24</b>		<b>57.124,02</b>



