

## Comune di Ancona

**Lavori di:** Ristrutturazione e manutenzione di edificio in zona centrale

**Esecutore:** Impresa Bianchi Costruzioni

# REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1

Il presente registro consta di n. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
fogli numerati e firmati in bianco e viene da me consegnato in  
bianco al direttore dei lavori

**Il Responsabile del Procedimento:** Gialli Luca

Il Responsabile del Procedimento  
(Gialli Luca)

---

N.	Codice/Data	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Lib. N.	Lib. Pg.	UM	Quantità	Prezzo	Importo Debito	Importo Pagamenti
		<b>LAVORI A MISURA</b>							
		<b>VESPAI, MURATURE, OPERE IN CLS. SEMPLICE O ARMATO</b>							
	<b>03.01.002</b>	<b>Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato,... altro occorre per dare l'opera finita.</b>							
1	23/10/2011 03.01.002	002 Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.	1	1	m <sup>2</sup>	50,845	1,74	88,47	
	<b>03.01.003</b>	<b>Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali naturali o... occorre per dare l'opera finita.</b>							
2	23/10/2011 03.01.003	009 Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg 200 di cemento per m <sup>3</sup> di impasto e per spessori fino a cm 7.	1	1	m <sup>2</sup>	52,092	17,05	888,17	
	<b>01.01.002</b>	<b>SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, PUNTELLATURE, PONTEGGI</b>							
		<b>Installazione di attrezzatura per sondaggio. Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in... installazione compresa la prima e l'ultima.</b>							
3	27/10/2011 01.01.002	001 Per distanza fino a m 300.	1	2	cad	96,625	196,97	19.032,23	
	<b>01.01.003</b>	<b>Perforazione ad andamento verticale eseguita in terreni a granulometria fine. Perforazione ad andament... profondità misurate a partire dal piano di campagna.</b>							
4	27/10/2011 01.01.003	001 Da m 0 a m 20. Con percentuale di carotaggio superiore al 90%.	1	2	m	15,000	60,61	909,15	
	<b>01.01.005</b>	<b>Perforazione ad andamento verticale eseguita in terreni a granulometria grossolana. Perforazione ad andament... misurate a partire dal piano di campagna.</b>							
5	27/10/2011 01.01.005	003 Da m 40,01 a m 60.	1	2	m	105,025	136,36	14.321,21	
	<b>01.26.023</b>	<b>Spurgo del pozzo per acqua. Spurgo del pozzo per acqua da eseguirsi a completamento delle... quanto occorre per dare il</b>							
		<b>A Riportare</b>						<b>35.239,23</b>	<b>0,00</b>

N.	Codice/Data	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Lib. N.	Lib. Pg.	UM	Quantità	Prezzo	Importo Debito	Importo Pagamenti
		<b>Riporto</b>						<b>35.239,23</b>	<b>0,00</b>
6	27/10/2011 01.26.023	<b>003</b> lavoro finito. Avviamento del sistema di spurgo del pozzo eseguito con pistone e sonda.	1	2	h	40,000	82,10	3.284,00	
7	27/10/2011 02.01.001	Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di... altro occorre per dare l'opera finita.	1	3	m <sup>3</sup>	42,160	6,14	258,86	
		<b>TINTEGGIATURE E VERNICIATURE</b>							
8	27/10/2011 02.01.001	Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di... altro occorre per dare l'opera finita.	1	3	m <sup>3</sup>	137,740	6,14	845,72	
		<b>03.01.001</b> Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 p... altro occorre per dare l'opera finita.							
9	27/10/2011 03.01.001	<b>002</b> Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.	1	3	m <sup>2</sup>	144,264	1,41	203,41	
		<b>SOLAI E COPERTURE</b>							
		<b>05.01.001</b> Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con fondo in laterizio e interposti blocc... superficie effettiva al netto degli appoggi.							
10	01/12/2011 05.01.001	<b>004</b> H=22 cm (18+4) - Per luci nette fino a m 4,00.	1	3	m <sup>2</sup>	583,097	64,20	37.434,83	
		<b>05.01.002</b> Solaio in latero cemento con travetti precompressi e interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Sola... superficie effettiva al netto degli appoggi.							
11	01/12/2011 05.01.002	<b>002</b> H=20 cm (16+4) - Per luci nette fino a m 4,80.	1	4	m <sup>2</sup>	33,000	59,04	1.948,32	
		<b>05.01.003</b> Solaio a lastre modulari da 120 cm in c.a.v. tralicciate alleggerite con polistirolo (Predalle). Solaio piano o... superficie effettiva al netto degli appoggi.							
12	01/12/2011 05.01.003	<b>005</b> H=22 cm (4+14+4) - Per luci nette da m 5,01 a m 5,50	1	4	m <sup>2</sup>	56,454	61,39	3.465,71	
		<b>15/12/2011</b> INTONACI, RIVESTIMENTI, PAVIMENTI, MASSETTI							
		<b>A Riportare</b>						<b>82.680,08</b>	<b>0,00</b>



