

Comune di Ancona

Lavori di: Ristrutturazione e manutenzione di edificio in zona centrale

Esecutore: Impresa Bianchi Costruzioni

1° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 19/12/2011

Contratto in data 08/09/2011 n. 32443 di Repertorio autorizzato con Visto in data 10/09/2011 registrato a Ancona in data 15/09/2011 al n. 31244

Importo di progetto	549.541,71	Data consegna lavori:	22/11/2011
Ribasso calcolato	1,2872 %	Data inizio lavori:	23/11/2011
Prezzo offerto contrattuale	540.000,00	Data prevista ultimazione lavori:	25/08/2012
Importo per la sicurezza	2.500,00	Giorni di sospensione:	29
Importo totale di contratto	<u>542.500,00</u>	Giorni di proroga:	0
Totale somma impegnata:	542.500,00	Nuova data di ultimazione:	23/09/2012
		Giorni impiegati in più:	29

Ancona, 19/12/2011

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	UM	Quantità	Prezzo	Importo
		LAVORI A MISURA				
1	01.01.002	001				
		Installazione di attrezzatura per sondaggio. Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree accessibili alle attrezzatu... per dare l'installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e l'ultima.				
	01.01.002	001	cad	96,625	196,97	19.032,23
	01.01.003					
		Perforazione ad andamento verticale eseguita in terreni a granulometria fine. Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche di tipo Wireline, con carotieri di... dati. Per ogni metro e per profondità misurate a partire dal piano di campagna.				
2	01.01.003	001	m	15,000	60,61	909,15
	01.01.005					
		Perforazione ad andamento verticale eseguita in terreni a granulometria grossolana. Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche di tipo Wireline, con carotieri di... metro e per profondità misurate a partire dal piano di campagna.				
3	01.01.005	003	m	105,025	136,36	14.321,21
	01.26.023					
		Spurgo del pozzo per acqua. Spurgo del pozzo per acqua da eseguirsi a completamento delle operazioni di perforazione e condizionamento, per dare all'opera la maggiore efficienza possibile, in funzione delle caratteristiche dell'acquifero. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.				
4	01.26.023	003	h	40,000	82,10	3.284,00
5	02.01.001					
		Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma... oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.				
	03.01.001		m³	179,900	6,14	1.104,58
	03.01.001	002				
		Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.				
6	03.01.001	002	m²	144,264	1,41	203,41
	03.01.002					
		Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica,... cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.				
7	03.01.002	002	m²	50,845	1,74	88,47
	03.01.003					
		Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rin fianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze... di circa cm 1 di malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.				
8	03.01.003	009	m²	52,092	17,05	888,17
	05.01.001					
		Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con fondo in laterizio e interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in opera a struttura mista in... altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.				
		A riportare				39.831,22

